

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（泉台中部地区）配水管取替工事その２
契約変更後の工事概要	
管布設延長	φ 50PE-444.9m, φ 75PE-4.8m, φ 75-13.1m, φ 100-282.1m, φ 150-51.6m, φ 200-269.0m,
管撤去延長	φ 75-264.2m, φ 100-168.1m, φ 150-310.1m, φ 200-149.6m
契約変更の理由	
① 材料及び管工の変更	
現地の状況より取替配水管の配管について、維持管理上の観点から一部路線で使用材料の変更及び仕切弁、空気弁の追加に伴い材料及び管工が増工となる。(増)	
② 中詰工の追加	
試掘および現地調査の結果、側溝（上流側）の破損により側溝下の土砂が流出し、空洞化がみられ、側溝沈下の可能性が高いため、道路管理者と協議した結果一部路線（φ 150 L=48.5m）において残置管となり、管端閉塞及びエアームルク充填が必要となる。(増)	
③ 管布設工の変更	
一部の仮配管 φ 50 の布設位置が無舗装となったため、減工となる。(減)	
④ 仮配水管据付撤去工の変更	
試掘結果及び施工上の観点から再検討した結果、仮配水管据付延長が変更となる。 それに伴い、仮給水管据付・撤去工が変更となる(減)	
⑤ 給水付替工の変更	
現地状況、既設給水装置及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。(増)	
⑥ 付帯工の変更	
道路管理者との協議の結果、当初半幅で復旧を予定した箇所が全幅での復旧となり、舗装復旧工が変更となる。(増)	